

天宁区羽毛球球场施工施工方案

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：15

篮球场划线施工在实际操作过程中，对于施工中的关键环节进行控制，才能有效地进行划线，那么我们需要注意哪些细节呢？1. 在划线前，必须对现场进行清洁，特别是需要划线的区域，灰尘要清理干净。2. 无论是美纹纸，还是其他胶带，侧面的线条一定要粘结牢固，没有缝隙，粘贴平整，没有褶皱，否则会出现毛边。3. 划线漆要选择耐磨、耐水解、附着力强、保色性好的，而且白漆一定要白，同时要选择在正规的厂家购买。4. 划线时应特别注意三条直线与弧之间的连接点要平滑。5. 美纹纸和胶带的宽度应适当。太宽了会浪费，太窄会污染其他区域。6. 篮球场划线施工完毕后，要对场地进行清理，将用过的胶带等垃圾带走，保证场地的清洁。专业施工运动场地15年，材料施工加设计。天宁区羽毛球球场施工施工方案

我们看过大多数室外篮球场都是水泥场地地，或者上面涂的地坪漆一类的材料，有的是塑胶场地。现今，很多的大型的室外篮球场都用硅PU球场材料，那硅PU球场有什么优点呢？首先硅PU球场材料做室外篮球场很防滑，具有一定的弹性，不会对运动员造成伤害，而水泥和沥青的就很容易造成伤害，硅PU球场材料下雨过后能很快的恢复使用的标准。硅PU球场材料，是一种具有多功能运动性和施工优势的国家球场材料。通过改性硅弹性粒子等技术，实现硅PU球场材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规PU与丙烯酸的优良特性。而且弹性适中(按木地板特性设计)质感好，不易造成疲劳感，场地干湿亦不出现打滑现象。雨后可迅速恢复使用。无需经常保养，8~10年内能保持效果，极易维护保养。环保无毒，在太阳高温下无气味。镇江桦木球场施工价格篮球场改建，翻新施工。

足球场用的草坪施工步骤1、检查整个草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，达到后即可开始摊铺人造草坪。2、对整个场地测量放线，测定球场线的位置并做好标记，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置。3、开始铺设人造草坪：在草坪接合面处铺装上拼接带，并用钢钉固定于其上，钢钉头不可凸起，接合区需交接重合10cm以上。4、在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。5、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。6、在需要镶入白线的位置剪掉绿色人造草坪，镶入接接带，并在上面涂上胶水，然后把剪好的白色人造草球场线镶入在铺装前标注好的球场线的位置与拼接带进行粘结。

注意事项：（1）沥青摊铺温度应在100℃以上，成活温度应在60℃以上。（2）碾压机滚筒宜用清水擦拭，忌用柴油或其它重油洗刷，以保证沥青层与塑胶的粘合。质量要求基础表面不得有裂纹，不能有明显碾压轮迹，不得有油污、油渍和未搅拌开的沥青块，不得有硬结、凹沉、龟裂、蜂窝或脱皮等现象。表面无阻水现象。平整度□3m直尺允许误差3mm以内。坡度：符合体育工艺指标。抗压强度□R20>25kg/平方厘米R50>10kg/平方厘米密实度：表面压密实度达97%以上，干

容量达到2.35kg/L以上。沥青软化点>50℃，延伸度60cm□针入度5s(1/10mm)>60cm□沥青热稳定系数□ $K_t=R_{20}/R_{50}\leq 3.5$ □体胀率：<1%。吸水率：6-10%。保养期：室外气温25℃以上24天。室外气温15-25℃之间30天。室外气温15℃以下60天。丙烯酸网球场施工，丙烯酸材料。

EPDM球场由**度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。是PU球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点□EPDM,三元乙丙橡胶(Ethylene-Propylene-Diene Monomer)是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物□EPDM主要由EPDM彩色胶粒层与黑色橡胶底层组成，是固定式的赛场材料。国际赛事标准的EPDM跑道规格是13mm(6mmEPDM彩色胶粒层□7mm橡胶层)。也可根据需求，加厚EPDM彩色胶粒层至8mm左右。耐磨耗性小于2.5%，能满足各级学校长时间，高使用频率的需要。在受力比较大使用**频繁的百米起跑点，不会受到钉鞋或起跑架破坏。维护方便、节省管理费用。上海硅PU篮球场翻新施工。苏州枫木球场施工生产厂家

篮球场施工上海双步实业，体育设施翻新工程。天宁区羽毛球球场施工施工方案

网球场整体呈一个长方形，标准尺寸是36560毫米(长)×18280毫米(宽)，这个尺寸是网球场整体标准。其中比赛场地尺寸是23770毫米(长)×10970毫米(宽)。半场对角线长16170毫米。如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场。相邻场地边线之间的距离不小于4.0米。如果是室内网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米，室内屋顶在球网上空的净高不低于11.50米。网球场的种类很多有草地场、红土场、硬地场、地毯场、塑胶球场。1、草地球场是历史**悠久、相当有传统意味的一种场地。2、红土场更确切的说法是“软性球场”，其**典型的**就是红土地地的法国网球公开赛。3、硬地场现代大部分的比赛都是在硬地网球球场上进行的，也是**普通和**常见的一种场地。4、地毯场顾名思义，这是一种“便携式”可卷起的网球场。5、塑胶球场是全天候运动球场，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶□EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。天宁区羽毛球球场施工施工方案

上海双步实业有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海双步实业供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！